

## KOSZTORYS PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - ŻLOBEK MIEJSKI

ADRES INWESTYCJI : ŻLOBEK MIEJSKI NR 1 w ŻARACH ul. Okrzei 13 , 68-200 Żary

DATA OPRACOWANIA : 02.03.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45315300-1</b>	<b>OŚWIETLENIA AWARYJNE</b>			
1	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebiccia do 15 cm - śr. rury do 25 mm	otw.		
d.1	1002-01	12	otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-01	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1	1012-01	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01	150*0.20	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 5-08	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.1	0209-01	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0504-01	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0504-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0504-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
d.1	0504-01	31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
10	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
d.1	1201-02	45	punkt	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
d.1	1201-03	180	punkt	180.000	
				RAZEM	180.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	1P B 6A 6KA AC MBN1106E	szt.	2.0000		2.0000							
2.	Farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	8.6730		8.6730							
3.	Oprawa doświetlająca Primos AREA PLUS AT 1C LED5, nasufitowa lub do sufitu podwieszanego z mocowaniem C105	szt.	31.0000		31.0000							
4.	Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323	szt.	1.0000		1.0000							
5.	Oprawa doświetlająca Primos ROAD AT 1C LED5, nasufitowa lub do sufitu podwieszanego z mocowaniem C105	szt.	3.0000		3.0000							
6.	Oprawa kierunkowa Crystal AT J LED, jednostronna-dwustronna, naścienna	szt.	16.0000		16.0000							
7.	YDY 3x1,5mm2	m	124.800 0		124.800 0							
8.	żarówki	szt.	32.2400		32.2400							
9.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: